

Beabsichtigte Beschränkte Ausschreibung:

Projekt:

Modernisierung von Klassenräumen in der GS Pewsum

Auftraggeber:

Gemeinde Krummhörn-Pewsum, Rathausstraße 2, 26736 Krummhörn

Telefon:

04923 916-0, gemeinde@krummhoern.de

Ausführungsort:

26736 Krummhörn, Ortschaft Pewsum

Ausführungszeitraum:

27. KW 2026 bis Ende 33. KW 2026

Gewerk 01 Heizung und Sanitär

Voraussichtlicher Umfang der Leistung:

- 25,00 Stck Demontage von Rippenheizkörpern
- 5,00 Stck. Sanitärobjekt demontieren und entsorgen
- 28,00 Stck Anpassen der vorhandenen Heizungsleitung
- 11,00 Stck. Flachheizkörper liefern und einbauen.
- 3,00 Stck. Verlegung Schmutzwasserleitungsstrang
- 5,00 Stck. Waschtische liefern und einbauen

Gewerk 02 Trockenbauarbeiten

Voraussichtlicher Umfang der Leistung:

- 420,00 m² Demontage vorhandene Holzplattendecke
- 40,00 m² Nischenverkleidung demontieren und Entsorgen
- 420,00 m² Raster Deckenverkleidung
- 219,00 m² GK - fries zwischen Rasterdecken und Wand ca. 11cm bis ca. 30 cm
- 60,00 m Verstärkung in der Decke für Gardinen
- 50,00 m² Nischenverkleidung Decke herstellen
- 10,20 m² Steigeleitung verkleiden
- 1,00 Psch Rollgerüst

Gewerk 04 Maler- und Bodenbelagsarbeiten

Voraussichtlicher Umfang der Leistung:

- 510,00 m² Wandflächen vorbehandeln, spachteln
- 120,00 m² Teilflächen vorspachteln
- 260,00 m Deckenrandfriese, 200-500 mm, spachteln
- 510,00 m² Glasgewebe für den Objektbereich
- 250,00 m Glasgewebe Leibungen, Stützen
- 260,00 m Anschlussfugen ausbilden
- 510,00 m² Wandanstrich
- 250,00 m² Wandanstrich Leibungen
- 340,00 m² PVC-Bodenbelag entfernen und reinigen
- 50,00 m² Ausbesserung von Zementestrich (Teilflächen)
- 50,00 m Risse im vorhandenen Zementestrich kraftschlüssig sanieren
- 340,00 m² Untergrund grundieren u. spachteln, 1,5 - 5 mm
- 340,00 m² Bodenbelag aus Linoleum
- 190,00 m Sockelleiste, Kunststoff, für Linoleum
- 10,00 m Trennschienen, Alu